

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

МКДОУ "Аленький цветочек"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 109-04-21-с
(локальная смета)

на веранда гр. Вьюнок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. 118-04-21м, 19-04-21 м

Сметная стоимость строительных работ _____ 387,932 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 91,830 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 252,03 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
столбики, лаги, настил												
1	ТЕР27-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия) 4 250,34 = 5 430,20 - 8,3 x 120,28 - 0,59 x 307,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,00245 2,45/1000	58006,18 16262,43	38697,27 9028,02	3046.48	142.12	39.84	94,81 22,12	7.47	46.18	0.11

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.25	933.97		933.97	233.49			233.49		
3	ТЕР10-01-079-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж столбиков на глубину 0,5м с обратной засыпкой грунта и копание ям (1 м3 древесины в конструкции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.73	11717,87 6012,11	1044,14 111,78	4661.62	8554.05	4388.84	762,22 81,60	3402.99	17.85	13.03
4	ТЕР10-01-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	монтаж нижней обвязки по контуру из брусьев в толщине 150 мм (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,0384 <i>3,84/100</i>	211655,46 106460,84	5835,74 1378,64	99358.88	8127.57	4088.1	224,09 52,94	3815.38	286	10.98
5	ТЕР10-01-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	укладка лаг по деревянным столбикам (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,036 <i>0,54/0,15/100</i>	211655,46 106460,84	5835,74 1378,64	99358.88	7619.6	3832.59	210,09 49,63	3576.92	286	10.3
6	ТЕР11-01-033-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,425 <i>42,5/100</i>	80440,31 23906,33	2640,08 412,42	53893.9	34187.13	10160.19	1122,03 175,28	22904.91	66.71	28.35
7	203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	-1,577	14075.34		14075.34	-22196.81			-22196.81		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТСЦ-102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	1.577	7906.78		7906.78	12468.99			12468.99		
9	ТЕР15-07-003-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,425 42,5/100	2638,15 1226,68	318,92 5,48	1092.55	1121.21	521.34	135,54 2,33	464.33	3.18	1.35
10	ТЕР15-04-024-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Простая окраска масляными составами по дереву полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,425 42,5/100	13147,39 8812,5	77,29 5,48	4257.6	5587.64	3745.31	32,85 2,33	1809.48	23.98	10.19
стены и крыша												
11	ТЕР10-01-010-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка элементов каркаса из брусьев с креплением шпильками к нижней обвязке (1 м3 древесины в конструкции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0.8	19866,75 7923,36	702.78	11240.61	15893.4	6338.69	562.22	8992.49	22.5	18
12	ТЕР10-01-002-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0.52	21743,54 8412,86	744,4 81,46	12586.28	11306.64	4374.69	387,09 42,36	6544.86	24.09	12.53
13	ТЕР10-01-012-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Обшивка каркасных стен досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,46 46/100	43736,51 13167,6	987.93	29580.98	20118.79	6057.1	454.45	13607.24	36.3	16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	-0,6578	17441.48		17441.48	-11473.01			-11473.01		
15	ТСЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0.6578	6767.25		6767.25	4451.5			4451.5		
16	ТЕРр58-12-2 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,43 43/100	16493,43 7128,46	574,77 173,88	8790.2	7092.17	3065.24	247,15 74,77	3779.78	21.35	9.18
17	ТЕР09-04-002-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,447 44,7/100	23208,48 13045,96	8880,18 1506,5	1282.34	10374.19	5831.54	3969,44 673,41	573.21	35.5	15.87
18	прайс	Профлист С8 0.35 мм СТ RAL6005 зеленый мох (м2) <i>(стоимость материалов МАТ = 381/1,2/5,13-381)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	45,594 44,7*1,02	325.55		325.55	14843.13			14843.13		
19	ТЕР10-02-031-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	устройство элементов каркаса из доски строганной (100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,126 0,315/0,025/100	19356,15 15741,14	3103,73 358,36	511.28	2438.87	1983.38	391,07 45,15	64.42	45.89	5.78

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-102-0051	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,315	9160,34		9160,34	2885,51			2885,51		
устройство фронтонов												
21	ТЕР10-01-008-04 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,0288 <i>2,88/100</i>	63941,4 24368,43	1852,56	37720,41	1841,51	701,81	53,35	1086,35	68	1,96
22	203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	-0,0455	17441,48		17441,48	-793,59			-793,59		
23	прайс	Прозрачный и цветной профилированный поликарбонат "Колотый Лед" МП-20(У) 0,9 мм (шт) <i>(стоимость материалов МАТ = 1460/1,2/5,13-1460)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	2	1247,5		1247,5	2495			2495		
24	ТЕР11-01-040-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	отделка карбоната уголком пластиковым (100 м плинтуса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,203 <i>20,3/100</i>	7544,24 3688,07	52,19	3803,98	1531,48	748,68	10,59	772,21	8,99	1,82
устройство кладовки												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР10-01-010-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка элементов каркаса из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,1875 <i>3,75*0,05</i>	19866,75 7923,36	702.78	11240.61	3725.02	1485.63	131.77	2107.62	22.5	4.22
26	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	-0,1744	9673.14		9673.14	-1687			-1687		
27	ТСЦ-102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.1744	8305.65		8305.65	1448.51			1448.51		
28	ТЕР10-01-012-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Обшивка каркасных стен досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.46	43736,51 13167,6	987.93	29580.98	20118.79	6057.1	454.45	13607.24	36.3	16.7
29	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.6578	7621.9		7621.9	5013.69			5013.69		
30	203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	-0,6578	17441.48		17441.48	-11473.01			-11473.01		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	ТЕРр56-21-1 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка полотен наружных кроме балконных (100 полотен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,01 <i>1/100</i>	135247,18 66044,05	3581,47 939,19	65621.66	1352.47	660.44	35,81 9,39	656.22	151.8	1.52	
32	ТСЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	1.52	1646.17		1646.17	2502.18			2502.18			
устройство перил по периметру													
33	ТЕР10-01-035-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Прим.</i>	Установка перил по периметру (100 п. м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,0753 <i>7,53/100</i>	28638,8 7618,7	368,66 27,03	20651.44	2156.5	573.69	27,76 2,04	1555.05	21.26	1.6	
34	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,03765 <i>7,53*0,2*0,025</i>	7621.9		7621.9	286.96			286.96			
окраска стен, фронтов													
35	ТЕР15-04-024-08 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	1.12	12869,19 7761,53	94,72 5,48	5012.94	14413.49	8692.91	106,09 6,14	5614.49	21.12	23.65	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							20723.23	2007.85	854,55 33,94	17860.83			203.84
Накладные расходы							1769.79						
Сметная прибыль							1119.54						
Итого по разделу 1							23612.56						203.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							176708.18	73347.11	9412,87 1239,49	93948.2		203.84
Накладные расходы							55146.82					
Сметная прибыль							32723.73					
Итого по разделу 1							264578.73					203.84
Раздел 2. перевозка строительного мусора												
36	ФССЦпг01-01-01-041 <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера ЭМ=22,55</i>	0.3	42,98 42,98			12.89	12.89				
37	ФССЦпг03-21-01-012 <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера ЭМ=22,55</i>	0.3	275.11	275.11		82.53		82.53			
38	Прайс-лист	Расходы на утилизацию строительного мусора (м3) <i>ПЗ=176,83/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,214286 0,3/1,4	149,86 176,83/1,18			32.11					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							48.66	12.89	3.66			
Итого по разделу 2 перевозка строительного мусора							48.66					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							127.53	12.89	82.53			
Итого по разделу 2 перевозка строительного мусора							127.53					
Раздел 3. Устройство заборчика												
39	ТЕР01-02-058-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,0103 1,03/100	91748,75 91748,75			945.01	945.01			280	2.88

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-073-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (100 м2 забора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,463 <i>46,3/100</i>	84134,36 23259,38	4383,26 222,47	56491.72	38954.21	10769.09	2029,45 103,00	26155.67	66.05	30.58
41	203-0576	Щиты забора решетчатые (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	-46,3	387.45		387.45	-17938.94			-17938.94		
42	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	1,1575 <i>46,3*0,025</i>	7621.9		7621.9	8822.35			8822.35		
43	ТЕР27-04-003-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия) <i>4 250,34 = 5 430,20 - 8,3 x 120,28 - 0,59 x 307,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,00206 <i>2,06/1000</i>	58006,18 16262,43	38697,27 9028,02	3046.48	119.49	33.5	79,72 18,60	6.27	46.18	0.1
44	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0.1	933.97		933.97	93.4			93.4		
45	ТЕР10-01-071-05 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство калиток (при установленных столбах) глухих (100 м2 калиток) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26</i>	0,0056 <i>0,56/100</i>	155824,56 93369,58	12492,55 211,87	49962.43	872.62	522.87	69,96 1,19	279.79	262.69	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР15-04-024-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Простая окраска масляными составами по дереву стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. Детские сады ОЗП=36,53; ЭМ-ЗПМ=9,96; ЗПМ=36,53; МАТ=5,26	0,469 46,9/100	15196,04 10308,04	94,72 5,48	4793.28	7126.94	4834.47	44,42 2,57	2248.05	28.05	13.16
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4421.22	468.24	214,10 3,43	3738.88		48.19
Накладные расходы							402.71					
Сметная прибыль							240					
Итого по разделу 3 Устройство заборчика							5063.93					48.19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							38995.08	17104.94	2223,55 125,36	19666.59		48.19
Накладные расходы							12558.62					
Сметная прибыль							7016.86					
Итого по разделу 3 Устройство заборчика							58570.56					48.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							25193.11	2488.98	1072,31 37,37	21599.71		252.03
Накладные расходы							2172.5					
Сметная прибыль							1359.56					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							88.29					0.21
Деревянные конструкции							19055.14					143.85
Полы							1124.42					30.17
Отделочные работы							3046.01					48.35
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							949.07					9.18
Строительные металлические конструкции							890.87					15.87
Материалы для строительных работ							3296.15					
Проемы (ремонтно-строительные)							172.16					1.52
Погрузо-разгрузочные работы							12.89					
Перевозка грузов автотранспортом							3.66					
Прочие ремонтно-строительные работы							32.11					
Земляные работы, выполняемые ручным способом							54.4					2.88
Итого							28725.17					252.03
В том числе:												
Материалы							21599.71					
Машины и механизмы							1072.31					
ФОТ							2526.35					
Накладные расходы							2172.5					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						1359.56					
	НДС 20% от 28725,17						5745.03					
	ВСЕГО по смете						34470.2					252.03
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						215830.79	90464.94	11718,95 1364,85	113614.79		252.03
	Накладные расходы						67705.44					
	Сметная прибыль						39740.6					
	Итого по смете:											
	Автомобильные дороги						800.65					0.21
	Деревянные конструкции						198103.5					143.85
	Полы						26933.63					30.17
	Отделочные работы						46412.83					48.35
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						10954.39					9.18
	Строительные металлические конструкции						18635.48					15.87
	Материалы для строительных работ						17338.13					
	Проемы (ремонтно-строительные)						2156.27					1.52
	Погрузо-разгрузочные работы						12.89					
	Перевозка грузов автотранспортом						82.53					
	Прочие ремонтно-строительные работы						32.11					
	Земляные работы, выполняемые ручным способом						1814.42					2.88
	Итого						323276.83					252.03
	В том числе:											
	Материалы						113614.79					
	Машины и механизмы						11718.95					
	ФОТ						91829.79					
	Накладные расходы						67705.44					
	Сметная прибыль						39740.6					
	НДС 20% от 323276,83						64655.37					
	ВСЕГО по смете						387932.2					252.03

Составила: инженер ПТО КМУ СМЗ: _____ Иванова С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)