

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___" 2017 г.

___ "___" 2017 г.

МКДОУ "Аленький цветочек"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 154-11-17-с
(локальная смета)

на обшивку фасада сайдингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 6101000,89 руб.
Средства на оплату труда _____ 606803,39 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2436,51 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на раб. ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР15-01-062-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металпосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2017г. Дельские сады ОЗП=23,26; ЭМ-ЗПМ=7,87; ЗПМ=23,26; МАТ=4,82	100 м2 поверхности облицовк и	15,1283	47227,63	1509,94	494,82	4,31	714473,75	22842,83	7485,79	65,2	141,38	2138,84	0,29	4,39
2	ТСЦ-104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2017г. Дельские сады ОЗП=23,26; ЭМ-ЗПМ=7,87; ЗПМ=23,26; МАТ=4,82	м3	84,5	708,54				59871,63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР15-01-070-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 2 квартал 2017г. Детские сады ОЗП=23,26; ЭМ-ЗПМ=7,87; ЗПМ=23,26; МАТ=4,82	1 м2 проемов	175,1	236,34	18,16	1,13		41383,13	3179,82	197,86		1,7	297,67		
Итого по разделу 1									5170339,74					2436,51		4,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета в текущие цены на 2 квартал 2017г. Детские сады ОЗП=23,26; ЭМ-ЗПМ=7,87; ЗПМ=23,26; МАТ=4,82)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Отделочные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																
									815728,51	26022,65	7683,65	65,2		2436,51		4,39
									4436107,64	605286,84	61473,75	1516,55		2436,51		4,39
									508714,85							
									224517,25							
									5170339,74					2436,51		4,39
									5170339,74					2436,51		4,39
									3769347,05							
									61473,75							
									606803,39							
									508714,85							
									224517,25							
									930661,15							
									6101000,89					2436,51		4,39

Составила: инженер ПТО КМУ СМЗ: _____ Никитина С.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПТО КМУ СМЗ: _____ Скворцов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)